

40' WL PREMIUM New

Especificaciones técnicas Specifications

↔ 12,60 m

↑↓ 3,90 m

👤 16 max

🌀 0,68 m

🚢 9

👤 ~6.000 kg

🔧 1.000 l

HP_{min} 2x300 CV

HP_{ok} 2x350 CV

HP_{max} 2x500 CV

Foot --

Equipamiento de serie

4 portillos laterales con cristal templado
Equipamiento completo de la cabina con decoración, muebles y cojines
Actuadores eléctricos portalón de popa
Batería de servicios independiente
Brújula
Cabina con cama de matrimonio, salón, aseo y ducha separados
Carena reforzada
Consola de mandos e instrumentos completa
Funda protectora panel de instrumentación
Pasamanos de la consola en inox
Cojines exteriores realizados en espuma de célula cerrada
Cajón nevera
Nevera eléctrica
Lavabo y ducha exteriores
Luces interior cabina
Luces de navegación de LED
Puntera de proa
Cubierta de teca
Plataforma de popa
Bomba de sentina, manual y automática
Cuadro eléctrico general 12V
Molinete de ancla eléctrico con ancla y cadena de inox
Escalera de popa y pasamano de subida
Tanque gasolina de inox 2 x 150 lt 500
Tanque de agua 150 lt con bomba presión
Tanque aguas residuales con válvula de tres vías
Mesa plegable externa
Mesa interior
Bocina integrada
Volante en cuero o carbono

Equipo opcional

Antifouling casco
Mástil de remolque para esquí náutico con bita 40WL
Calentador de agua con instalación
Cargador de baterías con instalación, enchufe muelle 220V y cuadro de control
Helice de proa
Cocina de gas
GPS/ECO multifunción integrado 10"
Instalación aire acondicionado con bomba de calor
Luces LED en cubierta y bañera
Luces subacuáticas popa (2 un.)
Pasarela hidráulica
Radio FM con mando a distancia y predisposición iPod y USB
Arco de radar con toldo integrado
Set de fundas asiento piloto y consola
Set de defensas, fundas de defensas, líneas de amarre y cable de conexión a tierra
Lona cubre barco total
Dirección hidráulica

Certificados y documentos CE, certificado de potencia motores
Trámites administrativos excluidos gastos de registro e impuestos
Matriculación (excluidos gastos de registro e impuestos)

ATENCIÓN!

El montaje y la verificación de los accesorios estándar u opcionales así como de las instalaciones, debe ser realizado y certificado por un centro especializado y autorizado antes de su utilización, para su seguridad y la validez de la garantía.



🇮🇹
Spírito Italiano